

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №8
к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025

г. Москва

08.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг» (ООО «ВБ Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках действия Договора Подрядчик выполняет объем работ на объекте: **«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д»**, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), а Заказчик обязуется оплатить его.
2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего Соглашения, согласована Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленных Графиком финансирования (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).
4. Работы, согласованные Сторонами, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение и приложения к нему действуют с момента их подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение и все Приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: График финансирования.

Приложение № 5: Акт приема-передачи строительной площадки.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область,

Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино,

тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1

ИНН/КПП 5074085992/507401001

ОГРН 1235000163111

E-mail: wbi@wildberries.ru

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул.

Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20

ИНН/КПП 7706807342/770601001

ОГРН 1147746267470

E-mail: info@montplan-ooo.ru

Генеральный директор

_____/ **А.А. Куликов/**

М.П.

Генеральный директор

_____/ **А.И. Папуца/**

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта	Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д
2. Адрес участка производства работ	город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д, кадастровый номер 77:22:0020330:1889
3. Вид работ	Устройство монолитных железобетонных резервуаров ЛОС
4. Объем и перечень работ	Объем и перечень работ включает, но не ограничивается составом работ, перечисленным в Локальном сметном расчете и рабочей документации. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, «под ключ», силами, средствами и механизмами Подрядчика, включая все необходимые расходные материалы и сопутствующие работам расходы.
5. Исходные данные	Рабочая документация
6. Особые требования	1. До начала производства работ согласовать ППР и график производства работ с Заказчиком. Проведение работ без согласованного ППР запрещено. 2. Подрядчик, до подписания договора, выехал на площадку, ознакомился «в поле» со всеми условиями выполнения работ – подъездами, местами складирования материалов и т.д., осмотрел место производства работ, рельеф и другие условия производства работ. Результаты осмотра площадки производства работ и местных условий отражены в объемах и стоимости работ. 3. Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика. В стоимость работ входит, подготовка площадки для дальнейшей работы, временное освещение, санитарно-бытовые помещения, расходные материалы, нахлесты, перехлесты и стыковки материалов, командировочные расходы, средства индивидуальной защиты для техники безопасности, водоотведение, сбор, вывоз и утилизация мусора, сохранность материалов, оборудования и имущества, получение и разработка необходимых сопутствующих документов для производства работ и другие затраты, необходимые для успешного выполнения работ в установленные договором сроки и с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, настоящего ТЗ и Рабочей документации для производства работ и другие затраты. 4. Подрядчик обязуется подготавливать и направлять Заказчику ежедневный отчет о выполненных работах. 5. Подрядчик, до подписания Соглашения, выехал на площадку, ознакомился «в поле» со всеми условиями выполнения работ – подъездами, местами складирования материалов и т.д., осмотрел место производства работ, рельеф и всеми условиями по производству работ. Результаты осмотра площадки производства работ и местных условий отражены в объемах и стоимости работ. 6. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ, на основании исполнительной документации. 7. Подрядчик подготавливает площадку для дальнейшей работы. 8. Обеспечивает откачку воды из мест проведения работ. 9. Производить геодезическую съемку по каждому этапу работ. 10. Любые изменения по составу и содержанию работ, применяемому оборудованию и материалам оформляются документально в письменном виде и направляться к Заказчику на рассмотрение. 11. Ежедневно, при выполнении работ, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. После завершения работ необходимо производить уборку территории и вывоз мусора. 12. После завершения работ привести в порядок и сдать по акту площадки, занятые на время хранения материала и размещения подсобных помещений в строительных городках.
7. Временные дороги и доступ к месту производства работ	Подрядчик самостоятельно устраивает временные дороги и обеспечивает доступ к месту производства работ
8. Обеспечение	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии



0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



9. Обеспечение водоснабжением	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в техническом и хозяйственно-бытовом водоснабжении
10. Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы	Работы производить в соответствии с требованиями нормативов (СП,СНиП, ГОСТ, ПУЭ 7, ПОТЭЭ и т.д), действующими на территории РФ, рабочей документацией и настоящим Техническим заданием; Используемые материалы, оборудование, инструмент должны соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на территории РФ, иметь необходимые сертификаты и разрешения. В случае признания утратившими силу нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы, указанных в рабочей документации и(или) настоящем Техническом задании, Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми взамен утративших в силу документов.



0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Материалы, в руб. с НДС		Работы, в руб. с НДС		Всего, в руб с НДС
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мобилизация и демобилизация подрядчика и оборудования		компл.	1,00	0,00	0,00	1 099 424,99	1 099 424,99	1 099 424,99
	Земляные работы								
2	Разработка грунта, перемещение в пределах строительной площадки		м3	1 312,00	0,00	0,00	700,00	918 400,00	918 400,00
3	Обратная засыпка песком средней крупности пазух котлована емкости с послойным уплотнением (в твердом теле, Купл.=0,95)		м3	647,00	1 050,00	679 350,00	900,00	582 300,00	1 261 650,00
4	Обваловка емкости местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением (в твердом теле, Купл.=0,95)		м3	634,00	0,00	0,00	850,00	538 900,00	538 900,00
	Устройство ж/б фундаментной плиты резервуара								
5	Обмазочная гидроизоляция		м2	282,60	650,00	183 690,00	400,00	113 040,00	296 730,00
6	Армирование плиты:								
6,1	арматура А500С, диам. 12мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,0170	87 000,00	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
6,2	арматура А500С, диам. 16мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	15,4770	87 000,00	1 346 499,00	0,00	0,00	1 346 499,00
6,3	Каркас пространственный Кр1		тонн	0,942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4	Стальной лист 30х1500х2000	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,707	99 500,00	70 346,50	0,00	0,00	70 346,50
7	Бетонирование монолитной плиты, 400мм (Бетон В30, F150, W6)	ГОСТ 26633-2015	м3	103,20	9 500,00	980 400,00	18 000,00	1 857 600,00	2 838 000,00
	Устройство ж/б монолитных стен резервуара								
8	Армирование стен:								
8,1	арматура А500С, диам. 16мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	19,94	87 000,00	1 734 780,00	0,00	0,00	1 734 780,00
8,2	арматура А240, диам. 6мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,344	87 000,00	29 928,00	0,00	0,00	29 928,00
9	Изделия закладные (гильзы):								
9,1	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø377х8, L=400мм	ГОСТ 10704-91	шт.	1,00	5 600,00	5 600,00	2 500,00	2 500,00	8 100,00



0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



9,2	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø530x7, L=400мм	ГОСТ 10704-91	шт.	3,00	13 800,00	41 400,00	4 500,00	13 500,00	54 900,00
9,3	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø820x10, L=400мм	ГОСТ 10704-91	шт.	2,00	25 000,00	50 000,00	8 000,00	16 000,00	66 000,00
10	Обмазочная гидроизоляция		м2	359,00	650,00	233 350,00	400,00	143 600,00	376 950,00
11	Бетон класса В30 F150 W6,	ГОСТ 26633-2015	м3	206,00	9 500,00	1 957 000,00	18 000,00	3 708 000,00	5 665 000,00
	Устройство ж/б монолитного покрытия резервуара								
12	Армирование покрытия:								
12,1	арматура А500С, диам. 16мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,550	87 000,00	47 850,00	0,00	0,00	47 850,00
12,2	арматура А500С, диам. 12мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	6,9140	87 000,00	601 518,00	0,00	0,00	601 518,00
12,3	арматура А240С, диам. 6мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,014	87 000,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
13	Изделия закладные (гильзы):								
13,1	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø273x3,5, L=300мм	ГОСТ 10704-91	шт.	2,00	4 800,00	9 600,00	2 500,00	5 000,00	14 600,00
13,2	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø1020x10, L=300мм	ГОСТ 10704-91	шт.	2,00	30 000,00	60 000,00	10 000,00	20 000,00	80 000,00
13,3	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø377x4, L=1050мм	ГОСТ 10704-91	шт.	1,00	9 800,00	9 800,00	3 500,00	3 500,00	13 300,00
13,4	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø159x4, L=500мм	ГОСТ 10704-91	шт.	1,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	6 500,00
13,5	Труба стальная эл/сварная прямошовн. Ø53x3, L=500мм	ГОСТ 10704-91	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00
14	Изделия закладные (деталь Мн-1) - 8шт.:								
14,1	арматура А500С, диам. 12мм	ГОСТ 34028-2016	кг	14,08	90,00	1 267,20	190,00	2 675,20	3 942,40
14,2	полоса стальная 8х150 L=150	ГОСТ 10704-91	кг	11,28	99,00	1 116,72	190,00	2 143,20	3 259,92
15	Каркас пространственный Кр-2р		тонн	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обмазочная гидроизоляция		м2	275,80	650,00	179 270,00	400,00	110 320,00	289 590,00
17	Бетонирование монолитного перекрытия 300мм (Бетон В30, F150, W6)	ГОСТ 26633-2015	м3	77,00	9 500,00	731 500,00	18 000,00	1 386 000,00	2 117 500,00
18	<u>Монтаж рамы металлической Рм1 (опорная рама Р-1 с люками Л-1 и Л-2), в составе:</u>		шт.	2,00					
18,1	уголок стальной 75х75х5, С245	ГОСТ 8509-93	тонн	0,077	90 000,00	6 930,00	150 000,00	11 550,00	18 480,00
18,2	прокат листовой 150х10, С245	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,018	90 000,00	1 620,00	150 000,00	2 700,00	4 320,00
18,3	прокат листовой 50х5, С245	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,038	90 000,00	3 420,00	150 000,00	5 700,00	9 120,00
18,4	арматура А-I, диам. 10мм, С245	ГОСТ 34028-	тонн	0,0042	90 000,00	378,00	150 000,00	630,00	1 008,00



0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



		2016							
18,5	арматура А500С, диам. 8мм, С245	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,0024	90 000,00	216,00	150 000,00	360,00	576,00
18,6	лист стальной рифленный, t5, С245	ГОСТ Р 8568-77*	тонн	0,213	90 000,00	19 170,00	150 000,00	31 950,00	51 120,00
19	<u>Монтаж рамы металлической Рм2 (опорная рама Р-2 с люком Л-3), в составе:</u>		шт.	1,00					
19,1	уголок стальной 75х75х5, С245	ГОСТ 8509-93	тонн	0,017	90 000,00	1 530,00	150 000,00	2 550,00	4 080,00
19,2	прокат листовой 150х10, С245	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,003	90 000,00	270,00	150 000,00	450,00	720,00
19,3	прокат листовой 50х5, С245	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,004	90 000,00	360,00	150 000,00	600,00	960,00
19,4	арматура А-I, диам. 10мм, С245	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,001	90 000,00	90,00	150 000,00	150,00	240,00
19,5	арматура А500С, диам. 8мм, С245	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,001	90 000,00	90,00	150 000,00	150,00	240,00
19,6	лист стальной рифленный, t5, С245 - 1шт.	ГОСТ Р 8568-77*	тонн	0,021	90 000,00	1 890,00	150 000,00	3 150,00	5 040,00
	Устройство колодцев на плите покрытия		шт.	2,00					
20	Кольцо стеновое КС 10.3	3.900.1-14 вып.1, ГОСТ 8020-2016	шт.	4,00	4 600,00	18 400,00	1 450,00	5 800,00	24 200,00
21	Плита перекрытия ПП10-1	3.900.1-14 вып.1, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,00	3 800,00	7 600,00	2 000,00	4 000,00	11 600,00
22	Люк Т (С250) -К.2-60	ГОСТ ГОСТ 3634-99	шт.	2,00	12 000,00	24 000,00	5 000,00	10 000,00	34 000,00
	Дыхательное устройство		шт.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Зонт круглый	1.494-32- 3К.00.000	шт.	2,00	850,00	1 700,00	1 000,00	2 000,00	3 700,00
24	Труба Ø108х3 L=1500	ГОСТ 10704-91	шт.	2,00	750,00	1 500,00	600,00	1 200,00	2 700,00
25	Полоса стальная 4х120, L=160	ГОСТ 198509-2015	тонн	0,0005	105 000,00	52,50	180 000,00	90,00	142,50
26	Бетон кл. В25	ГОСТ 26633-2015	м3	1,40	8 800,00	12 320,00	7 200,00	10 080,00	22 400,00
	Устройство лестниц и опорных конструкций								
27	<u>Монтаж лестницы ЛМ1 (в ж/б емкости), в составе:</u>		шт.	2,00					
27,1	уголок стальной 125х8 С245	ГОСТ 10704-91	тонн	0,339	90 000,00	30 510,00	65 000,00	22 035,00	52 545,00
27,2	арматура А240С, диам. 20мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,049	90 000,00	4 410,00	65 000,00	3 185,00	7 595,00
27,3	лист стальной 10х200х200, С245 - 2шт.	ГОСТ 31999-2015	тонн	0,013	90 000,00	1 170,00	65 000,00	845,00	2 015,00
27,4	лист стальной 10х150х150, С245 - 2шт.	ГОСТ 31999-2015	тонн	0,007	90 000,00	630,00	65 000,00	455,00	1 085,00



0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



27,5	анкер-шпилька hilti HST M12x145 (или аналог)		шт.	4,00	650,00	2 600,00	400,00	1 600,00	4 200,00
28	<u>Опорная конструкция ОП1, в составе:</u>		шт.	1,00					
28,1	арматура А500С, diam. 12мм L=2530мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,016	90 000,00	1 440,00	150 000,00	2 400,00	3 840,00
28,2	уголок стальной 50х50х5	ГОСТ 8509-93	тонн	0,005	90 000,00	450,00	150 000,00	750,00	1 200,00
28,3	лист стальной 8х100х400, -2шт.	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,005	90 000,00	450,00	150 000,00	750,00	1 200,00
28,4	лист стальной 12х260х260, -2шт.	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,013	90 000,00	1 170,00	150 000,00	1 950,00	3 120,00
28,5	Анкер шпилька Hilti HST M12x145 включая хим.состав		шт.	10,00	650,00	6 500,00	400,00	4 000,00	10 500,00
28,6	Швеллер 16 L=5350 (2 шт)	ГОСТ 8240-97	тонн	0,152	93 000,00	14 136,00	150 000,00	22 800,00	36 936,00
28,7	Швеллер 16 L=934 (6 шт)	ГОСТ 8240-97	тонн	0,077	93 000,00	7 161,00	150 000,00	11 550,00	18 711,00
29	<u>Опорная конструкция ОП2, в составе:</u>		шт.	1,00					
29,1	арматура А500С, diam. 12мм L=1800мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,009	90 000,00	810,00	150 000,00	1 350,00	2 160,00
29,2	уголок стальной 50х50х5	ГОСТ 8509-93	тонн	0,005	90 000,00	450,00	150 000,00	750,00	1 200,00
29,3	лист стальной 8х100х400, -2шт.	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,005	90 000,00	450,00	150 000,00	750,00	1 200,00
29,4	лист стальной 12х260х260, -2шт.	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,013	90 000,00	1 170,00	150 000,00	1 950,00	3 120,00
29,5	швеллер стальной П16, L=4990, -2шт.	ГОСТ 8509-93	тонн	0,142	93 000,00	13 206,00	150 000,00	21 300,00	34 506,00
29,6	швеллер стальной П16, L=644, -7шт.	ГОСТ 8509-93	тонн	0,057	93 000,00	5 301,00	150 000,00	8 550,00	13 851,00
29,7	анкер МКТ ВЗ12-15/110 включая хим.состав		шт.	10,00	650,00	6 500,00	400,00	4 000,00	10 500,00
30	<u>Опорная конструкция ОП3, в составе:</u>		шт.	1,00					
30,1	арматура А500С, diam. 12мм L=2050мм	ГОСТ 34028-2016	тонн	0,002	90 000,00	180,00	150 000,00	300,00	480,00
30,2	уголок стальной 50х50х5	ГОСТ 8509-93	тонн	0,005	90 000,00	450,00	150 000,00	750,00	1 200,00
30,3	лист стальной 8х100х400, -2шт.	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,005	90 000,00	450,00	150 000,00	750,00	1 200,00
30,4	лист стальной 12х260х60, -2шт.	ГОСТ 19903-2015	тонн	0,013	90 000,00	1 170,00	150 000,00	1 950,00	3 120,00
30,5	швеллер стальной П16, L=5350, -2шт.	ГОСТ 8509-93	тонн	0,152	93 000,00	14 136,00	150 000,00	22 800,00	36 936,00
30,6	швеллер стальной П16, L=934, -7шт.	ГОСТ 8509-93	тонн	0,057	93 000,00	5 301,00	150 000,00	8 550,00	13 851,00
30,7	анкер МКТ ВЗ12-15/110 включая хим.состав		шт.	10,00	650,00	6 500,00	400,00	4 000,00	10 500,00
	Прочие работы								
31	Гидроизоляция оклеечная Гидроизол в 2 слоя, по праймеру (снаружи емкости)		м2	1 496,0000	650,00	972 400,00	450,00	673 200,00	1 645 600,00
32	Гидроизоляция Пенетрон Адмикс в два слоя (внутри емкости)	ТУ 5745-001-77921756-2006	м2	1 545,00	700,00	1 081 500,00	550,00	849 750,00	1 931 250,00
33	Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 100мм.	ТУ 5767-006-54349294-2014	м3	66,00	11 000,00	726 000,00	9 500,00	627 000,00	1 353 000,00



34	Сетка Ø5 А500С с ячейкой 50мм (по покрытию емкости)	ГОСТ 23279-2012	м2	255,00	230,00	58 650,00	300,00	76 500,00	135 150,00
35	Цементно-песчаный раствор М200 (стяжка по покрытию емкости)	ГОСТ 28013-98	м3	14,00	6 200,00	86 800,00	5 800,00	81 200,00	168 000,00
36	Цементно-песчаный раствор М200 (галтель)	ГОСТ 28013-98	м3	2,20	6 200,00	13 640,00	5 800,00	12 760,00	26 400,00
37	Бентонитовый шнур Барьер		м	190,00	600,00	114 000,00	900,00	171 000,00	285 000,00
38	Профилированная мембрана PLANTER Standard		м2	309,00	550,00	169 950,00	650,00	200 850,00	370 800,00
39	Прогрев бетона		м3	387,60	0,00	0,00	900,00	348 840,00	348 840,00
40	Иные работы		компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по смете с НДС						12 414 639,92		13 810 683,39	26 225 323,31
в т.ч. НДС 20%									4 370 887,22



0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Вид работ	Год:2025																																														
	Октябрь																															Ноябрь															
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
ЖБ резервуар под установку ЛОС																																															



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

№п/п	Наименование оплаты	Сумма, руб.	Срок оплаты
1	Аванс	15 735 193,99	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и выставления счёта на аванс
2	Оплата по фактическим объемам	По факту, за вычетом суммы аванса, но не более цены работ, указанной в Локальном сметном расчете	В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3



0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 8 9



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

08.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по Соглашению.
2. Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по состоянию строительной площадки.
3. Рабочая документация необходимая для выполнения работ, а также геодезическая разбивочная основа получены Подрядчиком.

Заказчик:
ООО «ВБ Инжиниринг»

Подрядчик:
ООО «МОНТПЛАН»

Генеральный директор

Генеральный директор

_____/ А.А. Куликов/
М.П.

_____/А.И. Папуца/
М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "В6 Инжиниринг" Володина Ирина Вадимовна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ"	 506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3fa с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	09D6EF80001DB3C2B543C5A267EA75683A с 17.07.2025 10:39 по 17.07.2026 10:39 GMT+03:00	21.10.2025 13:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "МОНТПЛАН" Папуця Александр Иванович Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	0202CDD60064B229964E2AF44056EC6B54 с 13.01.2025 15:52 по 13.04.2026 15:52 GMT+03:00	21.10.2025 17:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа