

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к договору подряда № 37-Ф от 15.08.2025**

г. Москва

24.09.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Монтплан», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору подряда № 37-СФ от 15.08.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках Договора Подрядчик выполняет объем работ на объекте: **«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д с кадастровым номером 77:22:0020330:1889»**, согласованный Сторонами в Соглашении, а Заказчик обязуется оплатить его.
2. Стоимость и объем работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Соглашения, согласованы Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленных Графиком финансирования (Приложение №4 к настоящему Соглашению).
4. Работы, согласованные Сторонами, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение и приложения составлены в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и действует с момента их подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение и все Приложения к нему, являются неотъемлемой частью Договора.

Перечень приложений к настоящему Соглашению:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: График финансирования.

Приложение № 5: Акт приема-передачи строительной площадки.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область, Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1

ИНН/КПП 5074085992/507401001

ОГРН 1235000163111

E-mail: wbi@wildberries.ru

Генеральный директор

_____/ Куликов А.А. /

М.П.

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20

ИНН/КПП 7706807342/770601001

ОГРН 1147746267470

E-mail: info@montplan-ooo.ru

Генеральный директор

_____/ А.И. Папуца /

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик работ	ООО «ВБ Инжиниринг»
Наименование объекта	«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д с кадастровым номером 77:22:0020330:1889»
Вид работ	Устройство фундаментов
Объем Работ	Объем и перечень работ включает, но не ограничивается составом работ, перечисленным в ВОР. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, «под ключ», силами, средствами и механизмами Подрядчика, включая все необходимые расходные материалы и сопутствующие работам расходы.
Исходные данные, предоставляемые заказчиком	Рабочая документация
Особые требования	1. До начала производства работ согласовать ППР и график производства работ с Заказчиком. Проведение работ без согласованного ППР запрещено. 2. Подрядчик, до подписания договора, выехал на площадку, ознакомился «в поле» со всеми условиями выполнения работ – подъездами, местами складирования материалов и т.д., осмотрел место производства работ, рельеф и другие условия производства работ. Результаты осмотра площадки производства работ и местных условий отражены в объемах и стоимости работ. Мобилизация необходимой техники и вагончиков в количестве необходимом для проведения работ, в срок согласно графику производства работ; 3. Проведение топографической съемки существующего основания на площадке строительства и согласования ее с техническим надзором и геодезистом службы Заказчика; 4. Завоз материалов, необходимой для выполнения комплекса работ на объекте. 5. Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика. В стоимость работ входит, подготовка площадки для дальнейшей работы, временное освещение, санитарно-бытовые помещения, расходные материалы, нахлесты, перехлесты и стыковки материалов, командировочные расходы, средства индивидуальной защиты для техники безопасности, водоотведение, сбор, вывоз и утилизация мусора, сохранность



	материалов, оборудования и имущества, получение и разработка необходимых сопутствующих документов для производства работ и другие затраты, необходимые для успешного выполнения работ в установленные договором сроки и с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, настоящего ТЗ и Рабочей документации. для производства работ и другие затраты. 6. При завозе материалов необходимо предоставление сертификатов. 7. Подрядчик обязуется подготавливать и направлять Заказчику ежедневный отчет, по форме Заказчика, о выполненных работах. 8. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ, на основании исполнительной документации. 9. Подрядчик подготавливает площадку для дальнейшей работы. 10. До начала и в процессе работ, выполнить комплекс мероприятий по водоотведению с участка работ, с откачкой грунтовых и атмосферных вод, в согласованную с Заказчиком точку. В процессе работ обеспечивать постоянное водоотведение (при необходимости - круглосуточно) и откачку грунтовых и атмосферных вод, препятствующих проведению работ. 11. Для контроля объемов выемки или засыпки грунта, песка, щебня и т.д. необходимо выполнять и подтверждать геодезическую съемку и схему баланса масс с геодезической службой и техническим надзором Заказчика ДО начала любых земляных работ и ПОСЛЕ завершения каждого этапа таких работ. 12. Любые изменения по составу и содержанию работ, применяемым оборудованию и материалам оформляются документально в письменном виде и направляться к Заказчику на рассмотрение. 13. Ежедневно, при выполнении работ, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. После завершения работ необходимо производить уборку территории и вывоз мусора. 14. После завершения работ привести в порядок и сдать по акту площадки, занятые на время хранения материала и размещения подсобных помещений в строительных городках.
Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания	Работы производить в соответствии с требованиями нормативов (СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ 7, ПОТЭЭ и т.д), действующими на территории РФ, рабочей документацией и настоящим Техническим заданием; Используемые материалы, оборудование, инструмент должны соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на территории РФ, иметь необходимые сертификаты и разрешения.



Временные дороги и доступ к месту проведения работ.	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности во временных дорогах
Обеспечение электроэнергией	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии
Обеспечение водоснабжением	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в водоснабжении



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Материалы		Работы		Всего (в руб., в т.ч. НДС 20%)
				Цена за ед. (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Итого (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Цена за ед. (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Итого (в руб., в т.ч. НДС 20%)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Мобилизация и демобилизация подрядчика и оборудования	компл.	1	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Устройство фундаментной плиты КОС							
2	Бетон В7,5	м3	7,20	10 000,00	72 000,00	10 000,00	72 000,00	144 000,00
2.1	Обмазочная гидроизоляция в 1 слой	м2	79,00	360,00	28 440,00	500,00	39 500,00	67 940,00
2.2	Бетон В25 F150 W6	м3	20,60	12 000,00	247 200,00	30 000,00	618 000,00	865 200,00
2.3	Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø12 мм	тн	1,51	58 000,00	87 580,00	30 000,00	45 300,00	132 880,00
2.4	Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø8 мм	тн	0,10	58 000,00	5 800,00	30 000,00	3 000,00	8 800,00
2.5	Закладные детали	тн	0,08	1 000 000,00	80 000,00	1 000 000,00	80 000,00	160 000,00
2.6	Гильза ø89х4,0	тн	0,005	10 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	5 000,00	55 000,00
2.7	Гильза ø219х5,0	тн	0,04	1 000 000,00	40 000,00	1 000 000,00	40 000,00	80 000,00
	Прочее							
2.8	Разработка грунта, перемещение в пределах строительной площадки	м3	35	2 600,00	91 000,00	3 000,00	105 000,00	196 000,00
2.9	Обратная засыпка (Песок мелкий)	м3	12,0	3 400,00	40 800,00	3 000,00	36 000,00	76 800,00
	Устройство фундаментной под подъемник							
3	Песчаная подушка	м3	3,98	3 700,00	14 726,00	2 800,00	11 144,00	25 870,00
3.1	Бетон В7,5	м3	0,75	10 000,00	7 500,00	10 000,00	7 500,00	15 000,00
3.2	Бетон В25 F100 W6	м3	3,05	12 000,00	36 600,00	30 000,00	91 500,00	128 100,00
3.3	Праймер битумный	м2	18,20	360,00	6 552,00	500,00	9 100,00	15 652,00
3.4	Гидроизоляция Техноэласт ЭПП или аналог 1й слой	м2	11,80	550,00	6 490,00	745,00	8 791,00	15 281,00
3.5	Гидроизоляция Техноэласт ЭПП или аналог 2й слой	м2	11,80	650,00	7 670,00	745,00	8 791,00	16 461,00
3.6	Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø10 мм	тн	0,20	58 000,00	11 449,78	30 000,00	5 922,30	17 372,08
3.7	Гидрошпонка Аквастоп ХВН-120 или аналог	м.п.	9,8000	5 000,00	49 000,00	10 000,00	98 000,00	147 000,00
	Прочее							
3.8	Разработка грунта, перемещение в пределах строительной площадки	м3	8	2 600,00	20 800,00	3 000,00	24 000,00	44 800,00
3.9	Обратная засыпка	м3	1,5	3 400,00	5 100,00	3 000,00	4 500,00	9 600,00
	Устройство фундаментной плиты ДГУ							
4	Насыпной грунт, песок мелкий	м3	5,75	3 750,00	21 562,50	3 000,00	17 250,00	38 812,50
4.1	Пеноплекс 35 (или аналог), t=100мм	м3	5,80	6 500,00	37 700,00	5 005,00	29 029,00	66 729,00
4.2	Бетон В7,5	м3	3,10	10 000,00	31 000,00	10 000,00	31 000,00	62 000,00
4.3	Обмазочная гидроизоляция	м2	139,00	360,00	50 040,00	500,00	69 500,00	119 540,00
4.4	Бетон В25 F150 W6	м3	7,10	12 000,00	85 200,00	30 000,00	213 000,00	298 200,00
4.5	Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø12 мм	тн	0,660	58 000,00	38 280,00	30 000,00	19 800,00	58 080,00
4.6	Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø10 мм	тн	0,0470	58 000,00	2 726,00	30 000,00	1 410,00	4 136,00
	Прочее							
4.7	Разработка грунта, перемещение в пределах строительной площадки	м3	20	2 599,00	52 304,88	3 000,00	60 375,00	112 679,88
4.8	Обратная засыпка	м3	6,7	3 402,40	22 847,14	3 000,00	20 145,00	42 992,14
	ИТОГО				1 250 368,30		1 974 557,30	3 224 925,60
	В т.ч. НДС (20%)							537 487,60



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Вид работ	Год:2025																																												
	Сентябрь									Октябрь																						Ноябрь													
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	
Устройство фундаментной плиты																																													

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

№п/п	Наименование оплаты	Сумма, руб.	Срок оплаты
1	Аванс	967 477,68	в течение 5 дней с момента выставления счёта на аванс
2	Оплата по фактическим объемам за вычетом суммы аванса	По факту за вычетом суммы аванса прямо пропорционально выполненным работам	в течение 20 рабочих дней с момента подписания КС-2 и КС-3



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

«24» сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Монтплан», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

- 1. Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по Соглашению.
- 2. Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по состоянию строительной площадки.
- 3. Рабочая документация необходимая для выполнения работ, а также геодезическая разбивочная основа получены Подрядчиком.

Идентификатор документа c2d026b8-c80a-43e2-a77c-897797721be1



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Вб Инжиниринг" Володина Ирина Вадимовна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ"	506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3f с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	09D6EF80001DB3C2B543C5A26 7EA75683A с 17.07.2025 10:39 по 17.07.2026 10:39 GMT+03:00	24.09.2025 17:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ООО "МОНТПЛАН" Папуца Александр Иванович Генеральный Директор	Не требуется для подписания	0202CDD60064B229964E2AF44 056EC6B54 с 13.01.2025 15:52 по 13.04.2026 15:52 GMT+03:00	25.09.2025 09:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа