

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025

г. Москва

27.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг» (ООО «ВБ Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках действия Договора Подрядчик выполняет объем работ на объекте: **«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д»**, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), а Заказчик обязуется оплатить его.
2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего Соглашения, согласована Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленных Графиком финансирования (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).
4. Работы, согласованные Сторонами, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение и приложения к нему действуют с момента их подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение и все Приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: График финансирования.

Приложение № 5: Акт приема-передачи строительной площадки.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область,

Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино,

тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1

ИНН/КПП 5074085992/507401001

ОГРН 1235000163111

E-mail: wbi@wildberries.ru

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул.

Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20

ИНН/КПП 7706807342/770601001

ОГРН 1147746267470

E-mail: info@montplan-ooo.ru

Генеральный директор

_____/ **А.А. Куликов/**

М.П.

Генеральный директор

_____/ **А.И. Папуца/**

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж профлиста

1. Наименование объекта	Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д
2. Адрес участка производства работ	город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д, кадастровый номер 77:22:0020330:1889
3. Вид работ	Монтаж кровельного профлиста
4. Цель работ	Устройство кровельного профлиста
5. Объем и перечень работ	Объем и перечень работ включает, но не ограничивается составом, перечисленным ниже. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, «под ключ», силами, средствами и механизмами Подрядчика, включая все необходимые расходные материалы и сопутствующие работам расходы. 1. Ведомость объемов работ согласно Рабочей документации и Локальному сметному расчету. 2. Закупка, доставка расходных материалов, крепежа и прочих необходимых для работ материалов. 3. Мобилизация всей необходимой техники и инструмента на площадку проведения работ в количестве необходимом для качественного проведения работ в соответствии с ГПР. 4. Приемка, входной контроль, проверка качества давальческих материалов с записью в журнале и актах. 5. Разгрузка, складирование, перемещение и подъем профлиста к месту проведения работ. 6. Монтаж профлиста в соответствии с указаниями Рабочей документации. 7. Иные работы, необходимые для успешного выполнения работ. 8. Передача комплекта Исполнительной документации и сдача работ 9. Демобилизация. По решению Заказчика, часть или полный объем материалов, перечисленный в Ведомости объемов работ, могут быть поставлены Заказчиком, в качестве давальческого материала. Обязанность, в таком случае, за входной контроль, приемку, разгрузку, перемещение к месту производства работ, комплектность, охрану и сохранность материала и имущества, и т.д., остается на Подрядчике.
6. Исходные данные	Комплект рабочей документации
7. Требования к проведению работ	1. До начала монтажа выполнить приемку конструкций на соответствие планового и высотного положений, о сверхнормативных отклонениях и расхождениях с Исполнительной съемкой уведомить Заказчика и Подрядчика. 2. До начала производства работ согласовать ППР и подробный график производства работ с Заказчиком. 3. Определить и согласовать с Заказчиком место выгрузки и складирования материалов. Разгрузку, транспортирование и складирование осуществлять в соответствии с требованиями завода-изготовителя и ГОСТ 24045-2016 4. Приемку и разгрузку профлиста производить со взвешиванием поверенными крановыми весами, в присутствии ответственного представителя технического надзора Заказчика. Вести учет тоннажа получаемого металла. В случае расхождения тоннажа по факту и в сопроводительных документах незамедлительно уведомить Руководителя проекта Заказчика. 5. При производстве работ на высоте предусмотреть ограждения и расстановку знаков согласно СП 48.13330-2019, обеспечить монтажников необходимым СИЗ. 6. Монтаж профлиста широкой волной вверх. 7. Крепеж из нержавеющей стали. 8. Шаг крепления на крайних и промежуточных опорах неразрезных настилов – согласно Рабочей документации 9. Между собой (вдоль гофра) листы соединять внахлестку заклёпками с шагом 300мм. 10. Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика.



	В стоимость работ входит, временное освещение, санитарно-бытовых помещений и их обслуживание, содержание и обслуживание участка производства работ и подходов к нему, расходные материалы, нахлёсты, перехлесты и стыковки материалов, командировочные расходы, материалы и оборудование для укладки, средства индивидуальной защиты для техники безопасности, водоотведение, сбор, вывоз и утилизация мусора, сохранность материалов, оборудования и имущества, получение и разработка необходимых сопутствующих документов для производства работ и другие затраты, необходимые для успешного выполнения работ в установленные договором сроки и с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, настоящего ТЗ и Рабочей документации. 11. При строительстве объекта руководствоваться Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр в части состава и перечня актов освидетельствования работ и освидетельствования конструкций, комплекта Исполнительной документации. 12. Ежедневно, при выполнении работ, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. После завершения работ необходимо производить уборку территории и вывоз мусора. 13. Любые изменения по составу и содержанию работ, применяемым оборудованию и материалам оформляются документально в письменном виде и направляться к Заказчику на рассмотрение. 14. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ, на основании исполнительной документации, с подтверждением техническим надзором и геодезистом заказчика. Объемы и стоимость выполненных работ закрываются «в теле», т.е. учет коэфф. уплотнения, разуплотнения, разливов, потерь при транспортировке и при разгрузке/погрузке, нахлёстов, обрезков, перехлестов, коэфф. на невосполнимые потери, коэфф. наплавления металла и т.д. должны быть включены в стоимость работ. Подрядчик обязуется подготавливать и направлять Заказчику ежедневный отчет, по форме Заказчика о выполненных работах
8. Обеспечение электроэнергией	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии
9. Обеспечение водоснабжением	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в техническом и хозяйственно-бытовом водоснабжении
10. Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы	1. Работы производить в соответствии с требованиями нормативов: Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" действующими на территории РФ, Рабочей документацией, Локальным сметным расчетом, Договором и настоящим Техническим заданием, другими техническими и нормативными документами; 2. Используемые материалы, оборудование, инструмент должны соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на территории Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты и разрешения. 3. В случае признания утратившими силу нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы, указанных в рабочей документации и(или) настоящем Техническом задании, Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми взамен утративших в силу документов.
11. Требования к Охране труда и Технике безопасности	Подрядчик полностью принимает на себя все обязательства по выполнению требований по обеспечению безопасного производства работ, соблюдению требований по ОТ, ТБ и ПБ, в соответствии с требованиями Российского законодательства и провести следующий перечень мероприятий при производстве подрядных работ: организационные мероприятия, технические мероприятия, мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. Перед началом подрядных работ провести инструктажи персонала в области охраны труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажей. Подрядчик обязан незамедлительно реагировать на все замечания со стороны Заказчика на нарушения правил ОТ, ТБ и ПБ, и незамедлительно устранять их. Заказчик вправе остановить проведение работ подрядчиком до устранения



	нарушений. Заказчик вправе наложить штраф на Подрядчика за невыполнение требований Заказчика устранить нарушения правил ОТ, ТБ и ПБ.
--	--

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Генеральный директор

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Генеральный директор

_____/А.А. Куликов/

М.П.

_____/А.И. Папуця/

М.П.



Локальный сметный расчёт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Материалы		Работы		Всего (в руб., в т.ч. НДС 20%)
					Цена за ед. (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Итого (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Цена за ед. (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Итого (в руб., в т.ч. НДС 20%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтаж профлиста								
1	Монтаж профлиста оцинкованного	м2	76 707,82	давальческий материал			262,00	20 097 448,84	20 097 448,84
2	Винт самонарезной М6*25 с шайбой (объем необходимый на все покрытие)	ком	1,00		924 000,00	924 000,00		0,00	924 000,00
3	Защелка ЗК4,8*8 по ОСТ 34-13-017-88 (объем необходимый на все покрытие)	ком	1,00		87 769,55	87 769,55		0,00	87 769,55
4	Мобилизация и демобилизация подрядчика и оборудования	компл	1		50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00
	ИТОГО Монтаж профлиста					1 061 769,55		20 097 448,84	21 159 218,39
								В т.ч. НДС (20%)	3 526 536,40

- Подрядчик подтверждает, что:
- ознакомлен и согласен с Рабочей документацией, с видами и объемами Работ (Приложение №1 к доп.соглашению по Договору), техническими условиями, являющимся неотъемлемой частью Договора.
 - изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
 - подтверждает готовность соблюдения требований, предъявляемых Заказчиком к порядку производства Работ, устранения недостатков и предоставления первичных документов.

Заказчик:
ООО «ВБ Инжиниринг»
Генеральный директор

_____/ Куликов А.А. /
подпись
м.п.

Подрядчик:
ООО «МОНТПЛАН»
Генеральный директор

_____/ Папуца А.И. /
подпись
м.п.



График производства работ

Вид работ	Год:2025											
	сентябрь			октябрь				ноябрь				
	10.09-21.09	22.09-28.09	29.09-05.10	06.10-12.10	13.10-19.10	20.10-26.10	27.10-02.11	03.11-09.11	10.11-16.11	17.11-23.11	24.11-25.11	
Монтаж профнастила оцинкованного												

ЗАКАЗЧИК
ООО «ВБ Инжиниринг»
Генеральный директор

_____Куликов А.А.

ПОДРЯДЧИК
ООО «МОНТИПЛАН»
Генеральный директор

_____ / Папуця А.И. /



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

№п/п	Наименование оплаты	Сумма, руб.	Срок оплаты	Примечание
1	Аванс	6 347 765,52	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и выставления счёта на аванс	-
2	Оплата по фактическим объемам	По факту, за вычетом суммы аванса	В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3	-

ЗАКАЗЧИК
ООО «ВБ Инжиниринг»
Генеральный директор

ПОДРЯДЧИК
ООО «МОНТПЛАН»
Генеральный директор

_____ Куликов А.А.

_____ / Папуца А.И. /



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

27.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по Соглашению.
2. Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по состоянию строительной площадки.
3. Рабочая документация необходимая для выполнения работ, а также геодезическая разбивочная основа получены Подрядчиком.

Заказчик:
ООО «ВБ Инжиниринг»

Подрядчик:
ООО «МОНТПЛАН»

Генеральный директор

Генеральный директор

_____/ **А.А. Куликов/**
М.П.

_____/ **А.И. Папуца/**
М.П.

Идентификатор документа b74302f0-07ac-4301-ab57-15c5944fc551

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "ВБ Инжиниринг" Володина Ирина Вадимовна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ"	 506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3f а с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	09D6EF80001DB3C2B543C5A26 7EA75683A с 17.07.2025 10:39 по 17.07.2026 10:39 GMT+03:00	28.08.2025 14:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "МОНТПЛАН" Папуца Александр Иванович Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	0202CDD60064B229964E2AF44 056EC6B54 с 13.01.2025 15:52 по 13.04.2026 15:52 GMT+03:00	29.08.2025 09:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

