

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №6
к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025

г. Москва

01.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг» (ООО «ВБ Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках действия Договора Подрядчик выполняет объем работ на объекте: **«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д»**, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), а Заказчик обязуется оплатить его.
2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего Соглашения, согласована Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленных Графиком финансирования (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).
4. Работы, согласованные Сторонами, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение и приложения к нему действуют с момента их подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение и все Приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: График финансирования.

Приложение № 5: Акт приема-передачи строительной площадки.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область,

Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино,

тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1

ИНН/КПП 5074085992/507401001

ОГРН 1235000163111

E-mail: wbi@wildberries.ru

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул.

Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20

ИНН/КПП 7706807342/770601001

ОГРН 1147746267470

E-mail: info@montplan-ooo.ru

Генеральный директор

_____/ **А.А. Куликов/**

М.П.

Генеральный директор

_____/ **А.И. Папуца/**

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **Устройство пирога кровли с ЛДУ**

1. Наименование объекта	Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д
2. Адрес участка производства работ	город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д, кадастровый номер 77:22:0020330:1889
3. Вид работ	Монтаж кровельных материалов основной кровли – пароизоляции, утеплителя и ПВХ мембраны
4. Цель работ	Устройство пирога кровли с ЛДУ
5. Объем и перечень работ	Объем и перечень работ включает, но не ограничивается составом, перечисленным ниже. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, «под ключ», силами, средствами и механизмами Подрядчика, включая все необходимые расходные материалы и сопутствующие работам расходы. 1. Ведомость объемов работ согласно Рабочей документации и Локальному сметному расчету. 2. Закупка, доставка крепежа и прочих необходимых для работ материалов. 3. Мобилизация всей необходимой техники и инструмента на площадку проведения работ в количестве необходимом для качественного проведения работ в соответствии с ГПР. 4. Приемка, входной контроль и проверка качества давальческих материалов с записью в журнале и актах. 5. Разгрузка, складирование, перемещение и подъем материалов к месту проведения работ. 6. Поставка и устройство разуклонки кровли по металлическому каркасу. 7. Поставка и монтаж люков дымоудаления, устройство примыканий и огнезащиты вокруг люков ДУ. 8. Монтаж кровельных материалов в соответствии с указаниями Рабочей документации, ведомости объемов работ, Технического задания, требований завода-изготовителя. 9. Поставка и монтаж кровельных аэраторов. 10. Утепление и гидроизоляция факхверков. 11. Монтаж парапетной крыши. 12. Поставка и монтаж переливов кровли. 13. Устройство примыканий к оборудованию. 14. Иные работы, необходимые для успешного выполнения работ. 15. Передача комплекта Исполнительной документации и сдача работ 16. Демобилизация.
6. Исходные данные	Комплект рабочей документации
7. Требования к проведению работ	1. До начала монтажа выполнить приемку конструкций на соответствие планового и высотного положений, о сверхнормативных отклонениях и расхождениях с Исполнительной съемкой уведомить Заказчика и Подрядчика. 2. До начала производства работ согласовать проект производства работ (ППР) и подробный график производства работ с Заказчиком. 3. Определить и согласовать с Заказчиком место выгрузки и складирования материалов. Разгрузку, транспортирование и складирование осуществлять в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 4. При производстве работ на высоте предусмотреть ограждения и расстановку знаков согласно СП 48.13330-2019, обеспечить монтажников необходимым СИЗ. 5. Выполнить расчет, закупку и поставку всех необходимых для выполнения работ материалов, крепежа, расходных материалов и т.д., за исключением давальческих. 6. На кровле устанавливаются аэраторы, расчетное кол-во принимается согласно "Руководству по проектированию кровель "ТЕХНОНИКОЛЬ" (1 флюгарка d=110мм на 300м2 кровли). Схему расстановки, закупку и поставку аэраторов выполняет Подрядчик. 7. Не допускается замачивание утеплителя в ходе проведения работ. Не



	допускается укладка замоченного утеплителя в пирог кровли. 8. Утеплитель в нижнем и верхнем слоях укладывается без зазоров, вплотную друг к другу. 9. Не допускается образование луж и застойных зон на кровле. 10. В объем работ подрядчика входит поставка, подъем, монтаж, утепление и гидроизоляция кровельных люков дымоудаления, поставка и монтаж мембраны НГ, КМ-0 вокруг люков ДУ на расстоянии 2 метра, а также монтаж мембраны НГ в местах установки воздухозаборных устройств дымоудаления, если высота от кровли будет составлять менее 2 м. Подключение и ПНР люков ДУ в объем работы Подрядчика не входит. Перед началом монтажных работ люков ДУ подрядная организация обязана пройти входной контроль и предоставить образцы применяемых материалов с фототаблицей и со всеми необходимыми сертификатами в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53301. Электропривод люков ДУ не должен иметь ржавчин, а также видимых следов повреждений. Люки ДУ должны быть без повреждений и иметь двойной купол. При монтаже кровли пирога учитывать высоту парапетов неэксплуатируемой кровли, она должна быть не менее 0,6 метра. 11. Все не указанные в Ведомости объемов работ материалы, в т.ч. расходные материалы, крепеж, буры и т.д., но необходимые для успешного выполнения работ материалы, поставляются подрядчиком самостоятельно и входят в стоимость работ. 12. Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика. В стоимость работ входит, временное освещение, устройство временных ограждений, подмостей, лесов, лестниц, содержание и обслуживание участка производства работ и подходов к нему, и прочие мероприятия, необходимые для безопасного производства работ; расходные материалы, нахлесты, перехлесты и стыковки материалов, командировочные расходы, средства индивидуальной защиты для техники безопасности, водоотведение, сбор, вывоз и утилизация мусора, чистка снега и льда на участке работ, в т.ч. в гофрах профлиста, сохранность материалов, оборудования и имущества, получение и разработка необходимых сопутствующих документов для производства работ и другие затраты, необходимые для успешного выполнения работ в установленные договором сроки и с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, настоящего Технического задания и Рабочей документации. 13. При строительстве объекта руководствоваться Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр в части состава и перечня актов освидетельствования работ и освидетельствования конструкций, комплекта Исполнительной документации. 14. Ежедневно, при выполнении работ, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. После завершения работ необходимо производить уборку территории и вывоз мусора. 15. Любые изменения по составу и содержанию работ, применяемым оборудованию и материалам оформляются документально в письменном виде и направляться к Заказчику на рассмотрение. 16. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ, на основании исполнительной документации, с подтверждением техническим надзором и геодезистом заказчика. Объемы и стоимость выполненных работ закрываются «в теле», т.е. учет коэфф.уплотнения, разуплотнения, разливов, потерь при транспортировке и при разгрузке/погрузке, нахлестов, обрезков, перехлестов, коэфф. на невосполнимые потери, коэфф. наплавления металла и т.д. должны быть включены в стоимость работ. 17. Подрядчик обязуется подготавливать и направлять Заказчику ежедневный отчет, о выполненных работах. 18. Подрядчик, до подписания договора, выехал на площадку, ознакомился «в поле» со всеми условиями выполнения работ – подъездами, местами складирования материалов и т.д., осмотрел место производства работ и все условия по производству работ. Результаты осмотра площадки производства работ и местных условий отражены в объемах и стоимости работ. 19. После завершения работ привести в порядок и сдать по акту площадки, занятые на время хранения материала и размещения подсобных помещений в строительных городках.
8. Особые требования	Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика. В стоимость работ входит доставка техники на объект, командировочные расходы, уборка и вывоз мусора, получение и разработка необходимых сопутствующих



	документов для производства работ и другие затраты.
9. Обеспечение электроэнергией	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии
10. Обеспечение водоснабжением	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в техническом и хозяйственно-бытовом водоснабжении
11. Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы	Работы производить в соответствии с требованиями нормативов (СП,СНиП, ГОСТ, ПУЭ 7, ПОТЭЭ и т.д), действующими на территории РФ, рабочей документацией и настоящим Техническим заданием; Используемые материалы, оборудование, инструмент должны соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на территории РФ, иметь необходимые сертификаты и разрешения. В случае признания утратившими силу нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы, указанных в рабочей документации и(или) настоящем Техническом задании, Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми взамен утративших в силу документов.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Материалы		Работы		Всего (в руб., в т.ч. НДС 20%)
				Цена за ед. (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Итого (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Цена за ед. (в руб., в т.ч. НДС 20%)	Итого (в руб., в т.ч. НДС 20%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Устройство пирога кровли с ЛДУ</u>							
1	Утеплитель верхний слой - 40 мм (минплита Logicpir)	м2	77 250,00		Поставка заказчика	190,00	14 677 500,00	14 677 500,00
2	Утеплитель нижний слой 50 мм, (минплита ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог)	м2	78 800,00		Поставка заказчика	195,00	15 366 000,00	15 366 000,00
3	Утеплитель брандмауэра- минплита 100мм	м3	19,54		Поставка заказчика	200,00	3 908,00	3 908,00
4	Пленка пароизоляционная 200мк (ТехноНИКОЛЬ)	м2	77 250,00		Поставка заказчика	137,00	10 583 250,00	10 583 250,00
5	Полимерная мембрана - 1,5 мм	м2	77 250,00		Поставка заказчика	350,00	27 037 500,00	27 037 500,00
6	Полимерная мембрана - 1,5 мм (парапет)	м2	1 798,92		Поставка заказчика	400,00	719 568,00	719 568,00
7	Полимерная мембрана - 1,5 мм (Брандмауэрные стены)	м2	2 051,08		Поставка заказчика	400,00	820 432,00	820 432,00
8	Поставка и монтаж аэраторов	шт	258,00	1 500,00	387 000,00	1 800,00	464 400,00	851 400,00
9	Монтаж фасонного элемента под водоприемную воронку, гидроизоляция водоприемной воронки	шт.	160,00	4 000,00	640 000,00	600,00	96 000,00	736 000,00
10	Поставка, монтаж и гидроизоляция переливных воронок	шт.	12,00	3 800,00	45 600,00	800,00	9 600,00	55 200,00
11	Гидроизоляция противопожарной ж/б стены выходящей на кровлю	м.п.	463,00	1 450,00	671 350,00	250,00	115 750,00	787 100,00
12	Поставка и монтаж Люка для дымоудаления (одностворчатый) MCR Prolight (С(квадратный), 1400, 1400, заполнение 2-слойный, акрил, Прозрачный, основание прямое стальное, 500, подготовка под ПВХ мембрану, термоизоляция основания минвата 40мм, электрический привод 24В, 4А) с концевым выключателем, 230В (или аналог)	шт	98,00	75 000,00	7 350 000,00	650,00	63 700,00	7 413 700,00
13	Поставка и монтаж ПВХ мембрана неармированная (для примыкания аэраторов, ЛДУ, профлиста, парапета)	м2	0,00	1 445,00	0,00	850,00	0,00	0,00
14	Устройство огнезащитного слоя вокруг люков дымоудаления и водоприемных воронок	м2	2 464,96	100,00	246 496,00	1 800,00	4 436 928,00	4 683 424,00
14.1	Негорючая мембрана типа NG, класс пожарной опасности КМ0	м2	2 464,96	1 600,00	3 943 936,00	100,00	246 496,00	4 190 432,00
15	Устройство примыканий с применением краевой рейки	м.п.	576,24	245,00	141 178,80	600,00	345 744,00	486 922,80
16	Устройство огнезащитного слоя вокруг брандмауэрных стен	м2	1 186,88	100,00	118 688,00	1 800,00	2 136 384,00	2 255 072,00
16.1	Негорючая мембрана типа NG, класс пожарной опасности КМ0	м2	1 186,88	1 600,00	1 899 008,00	100,00	118 688,00	2 017 696,00
17	Монтаж парапетной крышки	м.п.	1 102,00	610,00	672 220,00	750,00	826 500,00	1 498 720,00
18	Монтаж крышки брандмауэрных стен	м.п.	463,00	610,00	282 430,00	500,00	231 500,00	513 930,00



19	Прорезка кровли, профлиста, поставка и монтаж закладных для электрики (труба 80мм - 3000мм, труба 40мм - 500мм, хомут винтовой D50-70 12 нерж А2, герметик, ФЭ, комплект крепления), устройство гидроизоляции и примыканий.	шт	8,00	20 000,00	160 000,00	10 000,00	80 000,00	240 000,00
20	Устройство примыкания гидроизоляции к оборудованию, люки ДУ, вентустановки и т.д.	компл	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
21	Мобилизация и демобилизация подрядчика и оборудования	компл.	1,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00
22	Устройство компенсаторов и Г-образных элементов из оцинкованной стали 0,7мм	м2	2 440,00	600,00	1 464 000,00	400,00	976 000,00	2 440 000,00
	ИТОГО Монтаж кровли				18 221 906,80		79 705 848,00	97 927 754,80
	<u>ИТОГО общее по разделу: Монтаж кровли</u>				18 221 906,80		79 705 848,00	97 927 754,80
				в т.ч. НДС				16 321 292,47



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Вид работ	Год:2025									
	октябрь				ноябрь					декабрь
	01.10-10.10	11.10-20.10	21.10-30.10	31.10-09.11	10.11-19.11	20.11-29.11	10.11-19.11	20.11-29.11	30.11-09.12	10.12-19.12
Устройство пирога кровли										



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

№п/п	Наименование оплаты	Сумма, руб.	Срок оплаты
1	Аванс	29 378 326,44	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и выставления счёта на аванс
2	Оплата по фактическим объемам	По факту, за вычетом суммы аванса, но не более цены работ, указанной в Локальном сметном расчете	В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

01.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по Соглашению.

2. Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по состоянию строительной площадки.

3. Рабочая документация необходимая для выполнения работ, а также геодезическая разбивочная основа получены Подрядчиком.

Заказчик:
ООО «ВБ Инжиниринг»

Подрядчик:
ООО «МОНТПЛАН»

Генеральный директор

Генеральный директор

_____/ А.А. Куликов/
М.П.

_____/А.И. Папуца/
М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "В6 Инжиниринг" Володина Ирина Вадимовна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ"	 506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3fa с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	09D6EF80001DB3C2B543C5A267EA75683A с 17.07.2025 10:39 по 17.07.2026 10:39 GMT+03:00	03.10.2025 13:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "МОНТПЛАН" Папуця Александр Иванович Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	0202CDD60064B229964E2AF44056EC6B54 с 13.01.2025 15:52 по 13.04.2026 15:52 GMT+03:00	03.10.2025 16:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа