

**СМЕТА по устройству фундаментов на объекте: Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Свердлова, 1А, объект 550Э, здание 193Л, АО «ГосНИИМаш»**

№пп	Наименование работ	Объём	Сметная стоимость, руб	Примечание
1.	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания	345,192м2	1005748,04	
2.	Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2м при толщине плиты до 1000мм	146,7м3	407065,17	
3.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 18мм	3,3273тн	80948,38	
4.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 16мм	2,4301тн	64227,93	
5.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 14мм	5,4449тн	157304,62	
6.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 28мм	10,7327тн	232928,58	
7.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 12мм	9,106тн	295187,16	
8.	Установка закладных деталей весом до 20кг – фиксаторы АФ2	1,58224тн	84974,96	
9.	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6м, толщиной до 500мм	202,9м3	1680831,88	
10.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 14мм	8,4107тн	242986,92	
11.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 16мм	1,39902тн	36976,42	
12.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 20мм	7,6152тн	175469,93	
13.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 25мм	5,67932тн	122381,71	
14.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 28мм	6,31804тн	137118,61	

15.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 12мм	1,448364тн	46951,21	
16.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 8мм	0,842953тн	41949,16	
17.	Устройство перекрытий безбалочных толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 6м	79,8м3	510258,56	
18.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 20мм	3,9956тн	92066,59	
19.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 25мм	13,0276тн	280727,36	
20.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 32мм	8,5604тн	179381,89	
21.	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром 16мм	0,85269тн	22536,32	
22.	Установка закладных деталей весом до 20кг – фиксаторы АФ-1	0,9698тн	52983,74	
		ВСЕГО:	5951005,14	
		НДС-20%:	1190201,03	
		ИТОГО:	7141206,17	

ИТОГО: Семь миллионов сто сорок одна тысяча двести шесть рублей 17 копеек.